

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

Số: 486 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho phép cắt đê để thi công cống qua đê Ba Xã
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đê điều;

Căn cứ văn bản số 146/PCTT-QLĐĐ ngày 12/02/2018 của Tổng cục Phòng chống thiên tai về việc thỏa thuận cấp phép cắt đê để thi công cống qua đê tại vị trí tại K44+555 đê tả Đuống huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 304/SNN-CCTL ngày 20/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống được cắt đê để thi công hạng mục cống xả qua đê thuộc dự án Xây dựng trạm bơm tiêu Phúc Lộc (giai đoạn 2) thuộc khu tiêu Phả Lại, huyện Quế Võ, với các nội dung sau:

1. Vị trí cắt đê và quy mô, kết cấu hạng mục công trình:

a. Vị trí cắt đê: tại vị trí K10+500 đê bồi Ba Xã, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

b. Quy mô, giải pháp xử lý:

- Cống xả qua đê dạng cống hộp 02 cửa bằng BTCT M250, có khẩu độ (BxH)= 2(1,50x1,80)m, dài 21m. Đáy cống dày 50cm trên lớp lót M100, dày 10cm, tường cống dày 40cm, trần cống dày 30cm. Xử lý nền cống qua đê bằng cọc BTCT M300, tiết diện cọc (25x25)cm, dài 18,0m. Đắp đất hoàn trả hai bên mang cống dọc theo mái và mặt đê, đạt độ chặt $K \geq 0,95$. Mặt đê gia cố bằng kết cấu bê tông M250, dày 20cm và cấp phối đá dăm dày 10cm, mái đê gia cố bằng lát đá hộc chít mạch vữa xi măng M100 dày 30cm.

c. Quy mô cắt xẻ đê (hồ móng)

- Chiều dài cắt dọc theo đê: 12,6m;

- Chiều dài cắt ngang mặt, mái, chân đê: 34m;

- Cao trình đỉnh đê: +7,40m;

- Cao trình đáy móng công: +4.73m;

- Chiều rộng đáy hố móng: 5.6m.

2. Thời gian cho phép: Kể từ ngày cấp phép đến hết ngày 30/4/2018.

Điều 2. Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống phải chấp hành đúng những quy định dưới đây:

1. Thực hiện theo đúng những quy định tại Điều 1 của Quyết định này. Trước khi thi công phải báo cho Chi cục Thủy lợi, Hạt quản lý đê, phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Quế Võ biết để giám sát quá trình thực hiện. Xây dựng phương án, tổ chức hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông trên đê trong quá trình thi công.

2. Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn chống lũ cho đoạn đê xin cắt trong suốt quá trình xây dựng, bảo hành và vận hành sử dụng công trình. Xây dựng quy trình vận hành công qua đê đảm bảo an toàn đê điều, phòng chống lụt bão, thường xuyên theo dõi công trình, phát hiện kịp thời các sự cố có thể xảy ra để xử lý, đảm bảo an toàn cho đê và công trình. Sau khi hoàn thành công trình phải thu dọn toàn bộ vật tư, thiết bị, thanh thải toàn bộ các vật cản lũ khác ngoài bãi sông. Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày hoàn thành các hạng mục công trình phải gửi hồ sơ hoàn công công trình về Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh để quản lý.

3. Ngoài các quy định trên không được thực hiện các công việc khác làm ảnh hưởng đến an toàn công trình đê điều và thoát lũ của sông tại khu vực này; chấp hành các quy định của Luật Đê điều, Luật Đất đai, Luật Xây dựng và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục Thủy lợi; Chủ tịch UBND huyện Quế Võ; Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /

MA
Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, NN.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Phong