

**GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG  
TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy lợi năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo kết quả thẩm định số 79/SNN-CCTL ngày 18/01/2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cấp giấy phép cho Ban quản lý dự án huyện Quế Võ hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi như sau:

1. Tên hạng mục cấp phép: Xây dựng công hộp 01 cửa.

2. Vị trí: tại Km0+279,60 trên kênh N3.

3. Các thông số kỹ thuật:

- Chiều dài công:  $L=40,0m$ , được chia thành 04 đơn nguyên dài  $10,0m$ ;

- Khẩu độ công:  $NxBxH = 1,0x(1,5x 2,0)m$ ;

- Cao trình đáy công:  $+2,10m$ ;

- Kết cấu công hộp bê tông xi măng M300# đá 1x2 đổ tại chỗ thân công dày 25cm, móng công đổ bê tông M200# đá 2x4 dày 25cm trên lớp đá dăm dày 15cm. Móng công được gia cố bằng cọc tre dài 2,5m mật độ cọc 25 cọc/m<sup>2</sup>.

- Thượng, hạ lưu công: xây tường cánh, làm khe chữ U kích thước (20x20)cm, lát mái và đáy bảo vệ; xây giếng thu nước bằng gạch chỉ bê tông xi măng M100# vữa xây tường XMM75#, tường hố ga trát VXM M75#, đáy hố ga bằng bê tông xi măng M200 trên lớp đá dăm đệm dày 10cm, nắp đáy bằng tấm đan MTCT dày 12cm, bê tông M200; cửa công bố trí dàn van điều tiết nước tại phía thượng lưu công.

4. Yêu cầu kỹ thuật:

- Có biện pháp thi công và phương án dẫn dòng thi công cụ thể đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

- Đảm bảo ổn định an toàn cho bờ và mái kênh. Trong quá trình thi công dự án, nếu gây ra hư hỏng cho bờ kênh và mái kênh phải khắc phục sửa chữa và chịu mọi chi phí thực hiện. Có biện pháp thi công không ảnh hưởng đến việc đi

lại, thuận lợi cho quản lý vận hành công trình.

5. Thời gian cấp phép: 05 tháng kể từ ngày được cấp phép.

**Điều 2.** Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan:

1. Ban quản lý dự án huyện Quế Võ có trách nhiệm:

- Thực hiện đúng các nội dung trong giấy phép, mọi thay đổi liên quan đến nội dung trên phải báo cáo với cơ quan có thẩm quyền và được chấp thuận bằng văn bản;

- Trước khi thi công phải trình giấy phép với Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống để kiểm tra, giám sát quá trình thi công, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, các chỉ tiêu chính tại Điều 1 của Giấy phép này. Sau khi thi công hoàn thành công trình, Ban quản lý dự án huyện Quế Võ chỉ đạo đơn vị thi công có trách nhiệm nạo vét, vận chuyển tất cả các vật cản, đất cát trong lòng kênh trong quá trình thi công gây ra (nếu có) ra khỏi phạm vi kênh.

2. Các đơn vị có liên quan:

Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống thường xuyên kiểm tra quá trình thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế BVTC và sự phù hợp với giấy phép được cấp.

**Điều 3.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Quế Võ, Chi cục Thủy lợi; Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống, Ban quản lý dự án huyện Quế Võ căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, NN.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hữu Thành**