

**GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy lợi năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Căn cứ Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại báo cáo thẩm định số 874/SNN-CCTL ngày 30/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy phép cho Ban quản lý dự án xây dựng huyện Tiên Du hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi như sau:

1. Tên hạng mục cấp phép: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước thuộc phạm vi kênh tiêu T1 Tân Chi do Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đổng quản lý.

2. Vị trí: Đoạn từ K2+266 ÷ K3+368.

3. Quy mô của hoạt động đề nghị cấp phép:

a. Tường kè

Tường kè tuyến T1 có tổng chiều dài L= 360m (l1=115m; l2=20m; l3=43m; l4=157m; l5=25m).

b. Cứng hóa mặt bờ kênh (mặt đường):

- Hướng tuyến: tuyến đường chạy dọc bờ tả kênh T1 Tân Chi đoạn từ K2+266 ÷ K3+368 với chiều dài L= 1.102m.

- Phạm vi bắt đầu cứng hóa mặt đường cách mép bờ kênh (phía lòng kênh) đảm bảo hồ sơ thiết kế từ (7,4÷10,7)m. Mặt đường được trải lưới cốt sợi thủy tinh, tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m², thảm lớp bê tông nhựa bù vênh dày trung bình 4,5cm, lớp mặt trên được thảm lớp BTN hạt trung bình dày 7,0cm, độ dốc thiết kế đường i=2%; cao trình mặt đường thiết kế tại vị trí K3+366 (cọc 1) là +5,06.

4. Thời gian xin cấp phép: kể từ ngày cấp phép đến 31/12/2020.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan:

1. Ban quản lý dự án xây dựng huyện Tiên Du:

- Thực hiện đúng các nội dung trong giấy phép được cấp, mọi thay đổi phải báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Tiên Du, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận bằng văn bản.

- Trước khi thi công phải trình giấy phép với Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống để kiểm tra giám sát quá trình thi công đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Kết cấu đường bờ kênh và tải trọng xe lưu thông đảm bảo không ảnh hưởng tới an toàn bờ kênh và mái kênh T1 Tân Chi. Đảm bảo ổn định an toàn cho bờ và mái kênh. Trong quá trình thi công dự án, nếu gây ra hư hỏng cho bờ kênh và mái kênh phải khắc phục sửa chữa và chịu mọi chi phí thực hiện. Có biện pháp thi công không ảnh hưởng đến việc đi lại, thuận lợi cho quản lý vận hành công trình và phải có biện pháp đảm bảo cho việc tưới tiêu phục vụ sản xuất, không gây bồi lắng lòng kênh.

- Sau khi thi công xong phải hoàn trả mặt bằng và bàn giao hồ sơ hoàn công cho Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống để quản lý. Đồng thời, có trách nhiệm thu gom, vận chuyển tất cả các vật cản, đất cát trong quá trình thi công gây ra (nếu có) ra khỏi phạm vi công trình. Bàn giao lại kênh, bờ kênh, công trình trên kênh của tuyến đường đi qua công trình thủy lợi cho Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống quản lý khai thác.

- Khi có chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi có liên quan tới các công trình trên, Ban quản lý dự án xây dựng huyện Tiên Du phải thực hiện theo yêu cầu của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chịu mọi kinh phí thực hiện.

- Các nội dung khác thực hiện theo văn bản số 874/SNN-CCTL ngày 30/6/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Các đơn vị có liên quan:

Chi cục Thủy lợi, UBND huyện Tiên Du, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống thường xuyên kiểm tra quá trình thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế BVTC được duyệt theo hồ sơ xin cấp phép.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi; Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống, Ban quản lý dự án xây dựng huyện Tiên Du căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: *ml*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Thành