

Số: 554/GP-UBND

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 6 năm 2022

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy lợi năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Căn cứ Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại báo cáo kết quả thẩm định số 899/SNN-CCTL ngày 15/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy phép cho Công ty cổ phần hạ tầng Western Pacific hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi như sau:

1. Tên hạng mục cấp phép: Xây công tạm qua kênh Bắc Trịnh Xá thuộc phương án tổ chức giao thông nút giao đầu nối tạm có thời hạn vào QL18 tại lý trình Km16+700 (trái tuyến) để phục vụ thi công hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II - A, tỉnh Bắc Ninh.

2. Vị trí: tại vị trí K12+830;

3. Quy mô của hoạt động đề nghị cấp phép

- Khẩu độ cống: Cống tròn BTCT đúc sẵn với khẩu độ D2000mm ;

- Chiều dài cống: L = 16,8m;

- Cao độ đáy cống bằng cao độ đáy kênh thiết kế ban đầu +3,9.

(các cao độ theo mốc cao độ tiêu chuẩn quốc gia VN2000)

4. Thời gian xin cấp phép:

- Thời gian thi công đặt công tạm: 10 ngày kể từ ngày được cấp phép;

- Thời gian đặt công tạm: kể từ ngày được cấp phép đến ngày 31/12/2022 (hết thời hạn đầu nối tạm thời).

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan:

1. Công ty cổ phần hạ tầng Western Pacific

- Thực hiện đúng các nội dung trong giấy phép được cấp, mọi thay đổi phải báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Yên

Phong, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận bằng văn bản.

- Trước khi thi công phải trình giấy phép với Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Bắc Đuống, UBND huyện Yên Phong để kiểm tra giám sát quá trình thi công đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo ổn định an toàn cho bờ và mái kênh. Trong quá trình thi công dự án, nếu gây ra hư hỏng cho bờ kênh và mái kênh phải khắc phục sửa chữa và chịu mọi chi phí thực hiện. Có biện pháp thi công không ảnh hưởng đến việc đi lại, thuận lợi cho quản lý vận hành công trình và phải có biện pháp đảm bảo cho việc tưới tiêu phục vụ sản xuất, không gây bồi lắng lòng kênh.

- Sau khi thi công xong phải hoàn trả mặt bằng và bàn giao hồ sơ hoàn công cho Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống để quản lý. Đồng thời, có trách nhiệm thu gom, vận chuyển tất cả các vật cản, đất cát trong quá trình thi công gây ra (nếu có) ra khỏi phạm vi công trình. Bàn giao lại kênh, bờ kênh, công trình trên kênh cho Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống quản lý khai thác.

- Khi có chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi có liên quan tới công trình trên, Công ty cổ phần hạ tầng Western Pacific phải thực hiện theo yêu cầu của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chịu mọi kinh phí thực hiện.

- Các nội dung khác thực hiện theo văn bản số 899/SNN-CCTL ngày 15/6/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Các đơn vị có liên quan:

Chi cục Thủy lợi, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống thường xuyên kiểm tra quá trình thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế BVTC được duyệt theo hồ sơ xin cấp phép.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi; Chủ tịch UBND huyện Yên Phong; Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống, Công ty cổ phần hạ tầng Western Pacific căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: *M*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Vương Quốc Tuấn