

Số: 9558/QĐ-BVĐKBN2

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu Cải tạo, sửa chữa Phòng CT tầng 1 nhà C2 khoa Chẩn đoán hình ảnh

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cải tạo, sửa chữa Phòng CT tầng 1 nhà C2 khoa Chẩn đoán hình ảnh

Thuộc dự toán mua sắm: Cải tạo, sửa chữa Phòng CT tầng 1 nhà C2 khoa Chẩn đoán hình ảnh

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc cung cấp, đăng tải về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 8127/QĐ-BVT ngày 31/12/2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự toán thu – chi năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 8794/QĐ-BVĐKBN2 ngày 12/11/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt danh mục mua sắm, tính năng, yêu cầu kỹ thuật Gói thầu Cải tạo, sửa chữa Phòng CT tầng 1 nhà C2 khoa Chẩn đoán hình ảnh;

Căn cứ Quyết định số 9412/QĐ-BVĐKBN2 ngày 09/12/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu Cải tạo, sửa chữa Phòng CT tầng 1 nhà C2 khoa Chẩn đoán hình ảnh;

Căn cứ Quyết định số 9413/QĐ-BVĐKBN2 ngày 09/12/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt giá gói thầu Cải tạo, sửa chữa Phòng CT tầng 1 nhà C2 khoa Chẩn đoán hình ảnh;

Căn cứ Quyết định số 9490/QĐ-BVĐKBN2 ngày 11/12/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cải tạo, sửa chữa Phòng CT tầng 1 nhà C2 khoa Chẩn đoán hình ảnh;

Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng giữa Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 và Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Kami Mask;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Cải tạo, sửa chữa Phòng CT tầng 1 nhà C2 khoa Chẩn đoán hình ảnh thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

- Tên gói thầu: Cải tạo, sửa chữa Phòng CT tầng 1 nhà C2 khoa Chẩn đoán hình ảnh.

- Tên đơn vị trúng thầu: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Kami Mask

- Giá gói thầu: **383.717.566 VNĐ** (*Bằng chữ: Ba trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm mười bảy nghìn, năm trăm sáu mươi sáu đồng./.*)

- Danh mục hàng hoá trúng thầu: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Giao phòng Tài chính kế toán, phòng Hành chính quản trị căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng tài chính kế toán, Trưởng phòng Hành chính quản trị, các khoa/ phòng/ trung tâm liên quan và các nhà thầu trúng thầu căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia;
- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh BN, SYT BN (đăng tải);
- Lưu: VT, TCKT.

GIÁM ĐỐC

Hạ Bá Chân

PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HOÁ TRÚNG THẦU

(Kèm theo Quyết định số: 9558/QĐ-BVĐKBN2 ngày 12/12/2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Mã ký hiệu, hãng sx, nước sx	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
I	Phá dỡ tường ngăn						
1	Phá dỡ tường	Phá dỡ tường chiều dày tường \leq 22cm tường ngăn phòng đệm và tường ô kính chì: - Tường ngăn: (4,78x0,22x3,8) m - Tường tạo cửa: (1,5x0,22x0,85) m		m3	4,2766	1.212.600	5.185.805
2	Tháo dỡ trần	Tháo dỡ trần nhôm để thi công phá dỡ: - Trần có kích thước: 4,78x5,7 m (dài x rộng)		m2	27,246	16.732	455.880
3	Phá dỡ nền gạch lát nền	Phá dỡ nền gạch lát nền. - Kích thước: (dài x rộng) 4,78x5,7 m		m2	27,246	22.936	624.914
4	Phá dỡ nền láng vữa xi măng	Phá dỡ nền láng vữa xi măng tới nền bê tông. - Kích thước: (dài x rộng) 4,78x5,7 m		m2	27,246	10.340	281.724
II	Cải tạo lắp đặt trần chì, hệ thống điện						
1	Vữa nền cản xạ	Vữa nền cản xạ, bột cản xạ: - HVL : 5.59cm (nguồn CO-60)	Công ty TNHH Công trình	m2	27,246	551.780	15.033.798

		- Khối lượng riêng sau trộn : > 2.5g/cm ³ - Màu sắc sau trộn với xi măng : xám - Kích thước: (dài x rộng) 4,78x5,7 m	bức xạ/ Việt Nam				
2	Lát nền	Lát nền kích thước 600x600 mm, vữa xi măng mác 75 - Kích thước: (dài x rộng) 4,78x5,7 m	Viglacera/ Việt Nam	m2	27,246	298.920	8.144.374
3	Trát bả cửa chì	Trát bả cửa chì, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng M75 của tường ngăn phòng đệm và tường ô kính chì: trong đó: Bả cửa 2 bên: 2 * (dài x rộng): 2x(1,2+0,85)x2x0,25 m		m2	2,05	222.780	456.699
4	Gia công, lắp đặt khung thép vách tường, trần	Gia công, lắp đặt khung thép vách tường, trần: - Tường: (4,78+5,7) x 2 x 3,8 m (dài x cao) - Trần có kích thước: 4,78x5,7 m (dài x rộng) - Trờ cửa đi 1 : -1,4x2,2 m (rộng x cao) - Trờ cửa đi 2 : -0,9x2,2 m (rộng x cao) - Trờ cửa sổ: -0,81x1,01 m (rộng x cao)	Đức Việt / Việt Nam	m2	101,0159	541.440	54.694.049
5	Thi công lắp đặt vách cản xạ	Thi công lắp đặt vách cản xạ 3 lớp. - Tường: (4,78+5,7) x 2 x 3,8 m (dài x cao)	Công ty TNHH CMEDCO/ Việt Nam	m2	73,7699	1.840.520	135.774.976

		<ul style="list-style-type: none"> - Trừ cửa đi 1 : -1,4x2,2 m (rộng x cao) - Trừ cửa đi 2 : -0,9x2,2 m (rộng x cao) - Trừ cửa sổ: -0,81x1,01 m (rộng x cao) 					
6	Thi công vách phòng bằng nhựa Nano PVC	Thi công vách phòng bằng nhựa Nano PVC bọc ngoài vách cửa xả <ul style="list-style-type: none"> - Tường: (4,78+5,7) x 2 x 3,8 m (dài x cao) - Trừ cửa đi 1 : -1,4x2,2 m (rộng x cao) - Trừ cửa đi 2 : -0,9x2,2 m (rộng x cao) - Trừ cửa sổ: -0,81x1,01 m (rộng x cao) 	8613/Hung Hoàng Phát/Việt Nam	m2	73,7699	590.320	43.547.847
7	Thi công lắp đặt trần cửa xả	Thi công lắp đặt trần cửa xả 2 lớp. - <ul style="list-style-type: none"> - Trần có kích thước: (dài x rộng) 4,78x5,7 m 	Công ty TNHH CMEDCO/Việt Nam	m2	27,246	1.699.520	46.305.122
8	Thi công lắp đặt trần nhôm	<ul style="list-style-type: none"> - Thi công lắp đặt trần nhôm tấm 600x600 mm bao gồm thay thế khung xương mới, lắp đặt trần nhôm không đục lỗ. - Trần có kích thước: (dài x rộng) 4,78x5,7 m 	Alcorest/Việt Nam	m2	27,246	595.020	16.211.915

9	Lắp đặt đèn âm trần	Lắp đặt đèn âm trần 600x600 mm, công suất 50W, Quang thông 5250lm.	Rạng Đông/Việt Nam	Bộ	4	783.960	3.135.840
10	Lắp đặt, thí nghiệm nối đất cọc tiếp địa	Thi công hệ thống điện chờ để đấu nối		Gói	1	8.662.100	8.662.100
11	Thi công hệ thống điện ổ cắm, đường điện chiếu sáng, nối dây đường điện điều hòa	Thi công hệ thống điện ổ cắm, đường điện chiếu sáng, nối dây đường điện điều hòa	Sino/Việt Nam	Gói	1	5.950.200	5.950.200
12	Chi phí đo mức độ cản xạ phòng CT	Đo mức độ cản xạ phòng CT trước và sau khi đặt máy, cung cấp giấy chứng nhận		Gói	1	10.828.800	10.828.800
Tổng cộng							355.294.043
Thuế GTGT (8%)							28.423.523
Thành tiền							383.717.566
<i>Số tiền bằng chữ: Ba trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm mười bảy nghìn, năm trăm sáu mươi sáu đồng./.</i>							

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)... và các khoản chi phí khác có liên quan; Hàng mới 100%, bảo hành 12 tháng.