

Số: /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch duy tu, bảo dưỡng đê điều năm 2026

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đê điều năm 2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác;

Căn cứ Thông tư số 68/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều;

Căn cứ Thông tư số 25/2023/TT-BNNPTNT ngày 21/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quy trình duy tu bảo dưỡng đê điều và xử lý khẩn cấp (cấp bách) sự cố đê điều;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh Bắc Ninh (cũ) Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, hệ thống đê điều do địa phương quản lý;

Căn cứ thông báo số 4747-TB/ĐU ngày 07/4/2026 của Đảng uỷ UBND tỉnh thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh tại hội nghị lần thứ 30 ngày 07/4/2026;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại văn bản số 303/TTr-SNN ngày 16/3/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch duy tu, bảo dưỡng đê điều năm 2026 như sau:

1. Giải pháp tu bổ

1.1. Sửa chữa, cải tạo, gia cố hoàn chỉnh mặt đê

- Sửa chữa, đắp hoàn chỉnh mặt cát đê, gia cố mở rộng thân đê phục vụ chống lũ và công tác kiểm tra, hộ đê kết hợp giao thông đi lại của nhân dân địa phương.

- Sửa chữa, gia cố kè bảo vệ mái đê tại các vị trí đê xảy ra sự cố sạt lở mái đê, lũ sắp xi tràn đê năm 2025 nhằm đảm bảo an toàn đê, chống thấm lậu thân đê.

1.2. Tu sửa, xây dựng kè, gia cố mặt, mái đê, dốc lên đê

- Sửa chữa, bổ sung kè mái đê tại các vị trí mái đê sát sông, không có bãi, bãi sông hẹp, hệ thống kè cũ bị hư hỏng xuống cấp.

- Nâng cao cao trình mặt đê bằng giải pháp tường chắn hoặc đắp tôn cao, xây dựng kè gia cố mái để chống lũ lịch sử.

1.3. Khảo sát, phát hiện xử lý mối, ẩn họa trong thân đê; Khoan phụt vữa gia cố thân đê Khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê, nền đê tại các vị trí bị thấm lậu, rò rỉ, sủi đùn qua thân đê trong đợt lũ xảy ra tháng 10/2025 nhằm đảm bảo an toàn cho công trình đê điều phục vụ chống lũ.

1.4. Bổ sung sửa chữa công trình phục vụ quản lý, bảo vệ đê điều Tu sửa xây dựng một số điểm canh đê bị hư hỏng, xuống cấp không sử dụng được để phục vụ công tác quản lý, bảo vệ đê điều.

2. Khối lượng chính

- Đất đào đắp: 249.500 m³ ;

- Bê tông, gạch, đá: 21.900 m³ ;

- Trái Asphalt: 49.385 m³ ;

- Thép các loại: 261,0 tấn;

- Khoan phụt vữa gia cố thân đê: 35.600 mks.

3. Tổng kinh phí đầu tư: **178.500.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tám tỷ, lăm trăm triệu đồng*)

4. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2026.

5. Thời gian thực hiện: Xong trước 31/12/2026.

6. Chủ đầu tư: Chi cục Thủy lợi

7. Tổ chức thực hiện

- Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện.

- Chi cục Thủy lợi chịu trách nhiệm về việc đề xuất danh mục các công trình; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng danh mục, lý trình được phê duyệt và đúng quy định của pháp luật; trình cấp có thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định (*kèm theo phụ lục chi tiết*).

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước khu vực VI; Chi cục Thủy lợi và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh: LĐVP^{Ô.Luýén};
- Lưu: VT, KTN^{Nam}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Xuân Lợi